



ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
«ЛУГАНСКИЕ КОММУНИКАЦИИ»

ГУП ЛНР «ЛУГАКОМ» (ОГРН
1229400032839)

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ПРОМСВЯЗЬБАНК"
р/с 4060 2810 9094 0000 0273
к/с3010 1810 4000 0000 0555
БИК 044525555

Адрес 291001, ЛНР,
г. Луганск, ул. К. Маркса, дом 26а
e-mail: office@lugacom.com
тел: 33-11-10

14.05.2023 № 44

Запрос о предоставлении ценовой информации (коммерческого предложения)

Заказчик ГУП ЛНР «Луганские коммуникации» просит предоставить ценовую информацию в соответствии с Техническим заданием.

Техническое задание на выполнение электромонтажных работ

№ п/п	Наименование работ
	код предмета закупки по ОКПД 2: 43.21.10
	Электромонтажные работы
1	Установка групповых щитков осветительных в готовой нише или на стене массой до 10 кг
2	Счетчик трехфазный, устанавливаемый на готовом основании
3	Монтаж нулевой колодки
4	Выключатель автоматический [автомат] одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 А
5	Выключатель автоматический [автомат] одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 100 А
6	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260x260 мм
7	Пробивка круглых отверстий диаметром до 25 мм в кирпичных стенах толщиной до 25 см
8	Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см ²

9	Прокладка провода при скрытой проводке
10	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм
11	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм ²
12	Прокладка кабелей сечением до 6 мм ² с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами
13	Прокладка кабелей сечением до 10 мм ² с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами
14	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм ²
15	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм ²
16	Прокладка кабелей сечением до 6 мм ² с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами
17	Прокладка кабелей сечением до 10 мм ² с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами
18	Установка распределительных коробок, установочных коробок под розетку
19	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3
20	Установка кронштейнов
21	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами, диаметр труб до 50 мм
22	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм ²
23	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг
24	Кабель до 35 кВ, прокладываемый с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг
25	Монтаж муфты соединительной для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм ²
26	Провод, подвешиваемый на тросе, масса 1 м до 1 кг
27	Провод, прокладываемый по стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм ²

28	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3
29	Прокладка коробов пластиковых
30	Прокладка изолированных проводов сечением до 6 мм ² в коробах
31	Монтаж выключателя нагрузки с ручным приводом
32	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВ.А
33	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3
34	Устройство постели при одном кабеле в траншее
35	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг
36	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми, до 2-х каналов
37	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг
38	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 3 кг
39	Монтаж муфты концевой эпоксидной для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм ²
40	Покрытие 1-2 кабелей, проложенных в траншее, сигнальной лентой
41	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3
42	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3
43	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм
44	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали сечением 160 мм ²
45	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3
46	Демонтаж групповых щитков
47	Демонтаж электросчетчиков
48	Демонтаж выключателей автоматических [автомат] одно-, двух-, трехполюсный, ток до 100 А
49	Установка щита учета массой до 3 кг
50	Установка электросчетчиков трехфазных
51	Выключатель автоматический [автомат] одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 А

52	Установка щита АВР
53	Пускатель магнитный общего назначения, ток до 100 А
54	Монтаж реле напряжения
55	Монтаж ограничителя перенапряжения
56	Монтаж нулевых и земляных колодок
57	Установка индикационных ламп
58	Розетка силовая
59	Маркировка жил проводов
60	Установка и опрессовка наконечников на жилы проводов и кабелей, сечением до 16 кв.мм.
61	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 400 мм
62	Кабель, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг
63	Прокладка коробов пластиковых
64	Кабель в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг
65	Монтаж светильника НПО
66	Установка выключателей неутепленного типа при открытой проводке
67	Установка штепсельных розеток неутепленного типа при открытой проводке
68	Монтаж ИК-обогревателя
69	Монтаж терморегулятора
70	Установка стойки гарантированного питания
71	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм ²
72	Установка аккумулятора
73	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм ²
74	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм ²
75	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 35 мм ²
76	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3
77	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм
78	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали сечением 160 мм ²

79	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3
80	Вырезка отверстий щитах и пультах под приборы прямоугольника с периметром свыше 500 мм.
81	Установка и опрессовка наконечников на жилы проводов и кабелей, сечением до 50 кв.мм.
82	Монтаж ГЗШ
83	Монтаж прожектора
84	Затягивание кабеля сечением до 6 мм ² в гофротрубу
85	Прокладка кабеля в гофротрубе на тресе

1. Требования к выполнению работ.

Все работы должны проводиться в соответствии с Техническим заданием и требованиями действующих нормативных актов Российской Федерации и государственных стандартов, обязательных для данного вида работ. При производстве работ должны соблюдаться требования, предусмотренные государственными стандартами (ГОСТ) и технической документацией на кабели и другие применяемые изделия обязательными в соответствии с действующими Техническими регламентами для безопасного функционирования создаваемых систем.

Работы должны выполняться персоналом с наличием допусков к необходимому виду работ, иметь удостоверения с соответствующей группой по электробезопасности и в соответствии с ГОСТ, СНИП, правилам и стандартам выполнения монтажных работ, а также требованиям иных нормативных актов Российской Федерации.

Примечания.

Срок оказания услуг: апрель - декабрь 2023 г.

В ценовой информации необходимо указать:

стоимость за единицу услуги по каждой позиции - без НДС, сумму НДС (и указать %), стоимость с НДС;

-общую стоимость услуг - без НДС, сумму НДС (и указать %), стоимость с НДС.

Ценовую информацию можно предоставить:

- на бумажном носителе по адресу: г. Луганск, ул. К. Маркса, дом 26а

- или в виде сканированного документа на электронную почту zakupki@lugacom.com.

Ценовую информацию просим предоставить в срок до 20.03.2023 (включительно).

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки или офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств со стороны Заказчика. Запрос направляется с целью проведения мониторинга рынка.

Предоставление ценовой информации не влечет возникновения каких-либо обязательств со стороны лица, ее предоставившего. Предоставляя ценовую информацию, лицо, ее предоставившее, подтверждает, что имеет право и возможность осуществлять указанную в Техническом задании деятельность.

Способ закупки указанный в Техническом задании - закупка у единственного поставщика в соответствии ч.73 ст. 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с Постановлением

Правительства Российской Федерации от 31.12.2022 № 2559 "О мерах по обеспечению режима военного положения и об особенностях планирования и осуществления закупок для обеспечения государственных нужд Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на их территориях, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

Заведующий сектором материально-
технического снабжения
ГУП ЛНР «ЛУГАКОМ»



Ковалев О.А.